

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha: MARZO- 2018	

ANEXO E-1

ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRA RUTAS COMPLEMENTARIAS



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA D.T.

TRANSCARIBE

MARZO-2018

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

EP-10. ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRA

10.1 GENERALIDADES

El presente documento constituye los términos de referencia para la justificación técnica del Cronograma de obra basado en la ruta crítica de la intervención en obra para la rehabilitación de las rutas precargas complementarias.

Referente al plan de manejo de tráfico para la rehabilitación de las rutas precargas este será aprobado por el DATT. En cualquier caso, el único responsable será el contratista y, por tanto, no podrá, en ninguna circunstancia, desconocer los criterios, condiciones, metodologías, parámetros y en general el contenido y estrategias de la programación o cronograma de obra que se le apruebe.

El documento disponible para consulta corresponde al cronograma de obra. Si el contratista decide acogerlo, debe complementarlo, ajustarlo, y verificar que éste se ajuste al presente Anexo.

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

10.2 ALCANCE

El presente documento, denominado Especificaciones para el Cronograma de Obra contiene los lineamientos de obligatorio cumplimiento para el contratista al momento de la elaboración o ajuste del cronograma de obra. Por lo tanto, se entenderá que el contenido de este documento es de obligatorio cumplimiento para el contratista y en ningún caso se considerará como un documento guía o un conjunto de sugerencias.

El documento a elaborar corresponde al Cronograma de Obra general de toda la construcción. Al momento de iniciar cada una de las etapas de intervención, el Contratista debe presentar el esquema detallado de intervención y su justificación técnica basado en rendimientos y teniendo en cuenta la o las rutas críticas que considere.

El presente anexo presenta la intervención por Hitos de obligatorio cumplimiento, con los cuales se llevará a cabo el control de la obra durante la ejecución del contrato, de manera que se evalúen tempranamente los posibles atrasos que se puedan presentar desde el inicio de los trabajos y que se puedan prever las consecuencias y proponer las contingencias que permitan subsanar cualquier atraso; así mismo éste deberá disponer en campo de distintos frentes de trabajo y equipo mínimo requerido para el cumplimiento del Cronograma de Obra.

Durante la Etapa de Actividades Preliminares; es decir, un mes antes de iniciar la Etapa de Construcción, el Contratista deberá presentar un Cronograma de Obra detallado, Cronograma que debe estar presentado en medio magnético e impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para cada ruta complementaria. El Programa de cada ruta deberá contener todos los ítem de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación de la ruta crítica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto.

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

El Contratista tendrá la opción de adoptar el alcance, las fechas de iniciación y terminación de los Hitos previstos en el Cuadro 10.3 y la secuencia de las intervenciones que se definen en el presente Apéndice o los podrá modificar, ampliar, agrupar y/o dividir según lo requiera con el fin de ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos en la Licitación. En este caso el Contratista establecerá los porcentajes de incidencia de cada uno de los Hitos dentro del proyecto total. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá modificar únicamente los Hitos previstos para la Etapa de Construcción, los cuales deben presentar una valoración igual o superior al 95% según el caso.

La aprobación de los cambios en los Hitos establecidos en el presente Apéndice se realizará de acuerdo con los TÉRMINOS DE APROBACIÓN que se describen en el numeral siguiente.

En todo caso, una vez presentados por el Contratista al Interventor el Cronograma de Obra y los Hitos correspondientes en los términos de este numeral, se entenderá que estos son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el Contratista.

El Cronograma de Obra, la definición de Hitos, el alcance de cada Hito y la incidencia dentro del proyecto total, deberá ser entregado por el contratista 15 días después de suscrito el acta de inicio y será revisado y aprobado por la Interventoría, dentro de los 5 días siguientes a la presentación por el Contratista.

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

10.2.1 TERMINOS DE APROBACION:

A fin que Transcaribe S.A. acepte la programación de los Hitos presentados por el Contratista y el Cronograma de Obras, dicha programación deberá tomar en consideración:

- Lo establecido en el Anexo F, denominado especificaciones del Plan de Manejo de Tráfico Señalización y Desvíos, que contiene los lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Contratista al momento de la elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tráfico Señalización y Desvíos.

10.2.2 CONDICIONES MINIMAS

Se debe tener en cuenta todo lo contenido en el ANEXO F ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA LA REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS, y la siguiente relación de equipos mínimos con los que el proponente debe obligatoriamente contar en la obra, además de los que considere necesarios para la ejecución de cada una de las actividades del contrato:

Modelo Equipos = 10 años (Entre 2005 y 2015)

- a) Retroexcavadora Cargadora = 13 Unid.
- b) Vibro - Compactador Autopropulsado = 13 Unid.
- c) Moto-niveladora = 3 Unid.
- d) Mini - Cargador = 14 Unid. Incluye 1 para la BOAL (PMA)
- e) Volquetas Doble Troque = 14 Unid. Incluye 1 para la BOAL (PMA)

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

10.2.3 INTERVENCION DE LA VÍA

Con el fin de mitigar el impacto de las obras las actividades que se desarrollan a lo largo de la rehabilitación de las rutas precargas complementarias se deben adelantar mediante la intervención longitudinal.

Se propone de la siguiente manera:

10.2.3.1 INFORMACION GENERAL:

TRAMO: REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS.

PROYECTO TRANSCARIBE – CARTAGENA.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Trece (13) meses; Un (1) mes etapa preliminar y doce (12) meses de construcción.

FASES DE INTERVENCIÓN TIPIFICADAS:

Para el cumplimiento de las fases de obra se requiere que el Contratista intervenga en varios frentes de trabajo específicamente identificados, donde se desarrollarán los hitos principales en los plazos señalados en el presente anexo.

Para la rehabilitación de las rutas precargas complementarias, teniendo en cuenta el cronograma adjunto, el contratista debe comprometerse a iniciar todos los frentes al mismo tiempo, lo cual garantizará que la obra se ejecute en los tiempos establecidos, y advirtiendo que se recomienda que dichos frentes se distribuyan de la siguiente manera:

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

	CODIGO RUTA	DESCRIPCION RUTA	FRENTES REHABILITACION	FRENTES DE CONSTRUCCION VIAS NUEVAS
COMPLEMENTARIAS	C003P	LA CENTRAL - LA POPA	2	-
	C007P	BLASDELESO - CENTRO	1	-
	C013P	MANDELA - LOS COMUNEROS	1	-
	C112P	LA BOQUILLA - EL LAGUITO	1	-
	C014P	LA PAZ - CASTILLOGRANDE	1	-

10.2.3.6 TIEMPO DE EJECUCIÓN

La ejecución de las obras y labores del Contratista se hará en un plazo de trece (13) meses discriminados de la siguiente forma:

- Etapa de preliminares: 1 mes
- Etapa de construcción 12 meses

10.2.3.7 HITOS Y VERIFICACIÓN

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha estimada propuesta. El Contratista solo podrá adelantar actividades teniendo en cuenta

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

- (1) El Plan de Manejo de Tráfico.
- (2) En ningún caso, el Contratista tendrá el derecho a solicitar compensaciones o efectuar reclamación alguna Transcaribe S.A., si desea adelantar la ejecución de obras y no fuere posible por no verificarse el punto (1).

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecución de cada Hito, tanto el Interventor como el Contratista deberán realizar una visita conjunta con el fin de determinar el porcentaje de ejecución de las obras correspondientes a cada Hito, así como la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el Contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito tanto en el Contrato de Construcción como en los Anexos técnicos.

Para la verificación que se hará al momento de finalización del plazo para el cumplimiento del Hito, se tendrá como parámetro los porcentajes que a continuación se especifican y exclusivamente para las actividades allí contempladas:

Tabla 10.1. Porcentaje Mínimo de cumplimiento, por Hitos del Contratista

Actividad	Unidad	Terminado*
a) Sellado de Juntas	ML	95%
b) Bordillos y Sardineles	ML	100%
e) Carriles Mixtos	M2	90%

*Se entenderá como el porcentaje mínimo de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Si al realizar la verificación de las obras el Contratista cumple como mínimo con los porcentajes arriba indicados, éste tendrá un plazo máximo improrrogable de dos (2) semanas para ejecutar las obras de terminado pendientes resultantes de la verificación realizada entre el Contratista y el Interventor al momento de finalizar el plazo de cada

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

Hito. Al finalizar el plazo de dos (2) semanas otorgado al Contratista, éste deberá cumplir con el 100% de terminación de las obras del Hito correspondiente.

Las obras de terminado pendientes se podrán desarrollar en horario nocturno, garantizándose así la circulación vehicular mínimo por un carril para cada sentido. Las restricciones aquí contempladas se harán previa aprobación tramitada por el Contratista ante la autoridad competente.

En el evento en que, vencido el plazo adicional de 2 semanas para cumplir con los requisitos establecidos anteriormente, el Contratista no cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obligaciones correspondientes al Hito, se entenderá que

- (1) No ha cumplido el Hito; y
- (2) Se hará acreedor de las multas y sanciones previstas en el Contrato por incumplimiento del Cronograma de Obras, las cuales se cuantificaran desde el momento en que debió terminarse el Hito según el cronograma y hasta el instante en que cumpla.

EP - 10.2.4. Justificación de las Rutas Precargas Complementarias.

Para la ejecución del plan de obras en la rehabilitación de las rutas precargas complementarias se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

El plan de manejo de tráfico se formuló con el objeto de definir las áreas necesarias para la construcción y rehabilitación de las rutas precargas del sistema integrado de transporte Transcaribe, de manera tal que permitan operar el tránsito en dichas vías y sus áreas de influencias, de tal manera que se produzca el menor impacto posible sobre los usuarios de las mismas. Esta especificación del cronograma de obra comprende **La rehabilitación de las rutas precargas complementarias.**

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

El contratista deberá realizar, con base en una metodología aprobada por la Interventoría, un análisis previo a la iniciación de las obras de los parámetros de tráfico característicos de estas vías y sus áreas de influencias, que permita generar una línea base de indicadores sobre volúmenes de tráfico, velocidades de operación e índices de accidentalidad.

Las vías principales que deberán ser objeto de la definición de la línea base del plan de obras y por ende el plan de Manejo de Tráfico y sin limitarse a estas son las siguientes:

	CODIGO RUTA	RECORRIDO IDA	RECORRIDO REGRESO
COMPLEMENTARIAS	C003P	Plan Cuatrocientos Calle 15, Carrera 71, Calle 21, Carrera 68, Calle 19, Carrera 58, Calle 14, B. Golf, B. Almirante Colon, Transversal 54 (Troncal de Occidente), Diagonal 29E, Diagonal 30, Carrera 51, Calle 30, Transversal 50, Diagonal 30, Calle 30, Calle 32 (Av. Pedro de Heredia), Carrera 14 (Castillo de San Felipe).	B. Espinal - Carrera 14, Calle 30, Calle 20, Carrera 22, El Lago, Transversal 35, Calle 29, Carrera 41 (B. Amberes), Calle 30, Carrera 51, Diagonal 30, Transversal 49, Diagonal 29E, Transversal 54 (Troncal de Occidente), B. Almirante Colon, B. El Golf, Calle 14, Carrera 60, Calle 19, Carrera 68, Calle 15, Carrera 71.
	C007P	El Educador, Carrera 78, Jardines de Cartagena, Calle 31 (Biffi), Carrera 49 (El Amparo), Transversal 54 (Troncal de Occidente), Transversal 52C, Diagonal 22, Transversal 54, Diagonal 21A (Av. Buenos Aires), Transversal 45 ^a (Calle del Mamón), Diagonal 22, Campo Alegre (Peaje), Calle 29, Carrera 22, Calle 20D-Calle 20 (B. pie de la Popa), Calle 20B, Calle 32 (Av. Pedro Heredia), Puente Chambacú, India Catalina.	India Catalina, Av. Luis Carlos López, Calle 30 (Puente Heredia), Calle 30 (Pie de Crespo), Calle 20, Carrera 22 (Av. De la asamblea, Calle 25, Carrera 23), Calle 26 Carrera 25, Calle 28, Carrera 30, Calle 29, Campo Alegre (Peaje), Diagonal 21 (Av. El Bosque), Transversal 54, Transversal 57, Diagonal 30, Transversal 54 (Troncal de Occidente), Biffi, Calle 31, Carrera 78 (Jardines de Cartagena), B. La Consolata, El Educador
	C013P	Simón Bolívar, Calle 5, Carrera 72, Calle 15, Carrera 68 (Blas de Lezo), Transversal 54 (Troncal de Occidente), Transversal 52C, Diagonal 22 (Av. Crisanto Luque), Campo Alegre (Peaje), Calle 29, Carrera 24, Calle 26, Carrera 17 (Paseo Bolívar - B. Daniel Lemaitre)	Carrera 17 (B. Daniel Lemaitre), Calle 76 (B. San Francisco - B. San Bernardo), Carrera 30 (B. La María), Bazurto, Diagonal 22 (Av. Crisanto Luque), Transversal 54, Transversal 57, Diagonal 30, Transversal 54 (Troncal de Occidente), Carrera 68 (Blas de Lezo), Calle 15, Carrera 72, Calle 5, Simón Bolívar.
	C112P	La Boquilla, Carrera 1, Hotel Las Americas, Transversal 32 (Club Naval de Sub oficiales), Calle 70, Calle 61, Carrera 1 (Av. Santander), Monumento Santander, Carrera 2 (Av. San Martin), Calle 1 (Av.	El Laguito, Carrera 3 (Av. Sucre), Carrera 2 (Av. San Martin), Monumento Santander, Carrera 1 (Av. Santander), Calle 61, Calle 70, Transversal 32 (Club Naval de Sub oficiales), Hotel Las Américas, La

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

	Almirante Brion), El Laguito.	Boquilla, Carrera 1.
C014P	La Paz, Calle 76, Carrera 17, Calle 70, Carrera 70, Carrera 15 (Canapote), Calle 61, Carrera 14, Calle 32 (Pedro Heredia), Puente Chabacú, Calle 41 (Casa Rafael Núñez), Carrera 1 (Av. Santander), Monumento Santander, Hospital Naval, Carrera 2 (Av. San Martín), Barrio El Laguito, Calle 1, Club Cartagena, Calle 4, Carrera 6, Calle 5A (Castillo Grande), Carrera 14.	Castillo Grande, Calle 5A, Carrera 6, Calle 5, Carrera 3 (Av. Sucre - Boca Grande), Carrera 2, Hospital Naval, Monumento Santander, Av. Blas de Lezo, Camellón de Los Mártires, B. Getsemaní, Parque Centenario, Calle 19, Av. Daniel Lemaitre, Av. Luis Carlos López, Puente Heredia, Carrera 17 (Castillo de San Felipe), Paseo de Bolívar, Carrera 17 (B. Daniel Lemaitre), B. 7 de Agosto, Calle 76, B. San Francisco, La Paz.

Deberá siempre cumplirse las siguientes recomendaciones:

- Disposición de continuidad del uso de la vía existente permitiendo intervención y circulación al mismo tiempo garantizando al menos un carril por sentido.

EP-10.2.4.1 MANEJO DE PEATONES Y CICLOUSUARIOS

Los peatones dispondrán de los andenes existentes y de senderos peatonales debidamente señalizados cuando sea preciso limitar su Circulación sobre las zonas de andenes por razón de las obras de espacio público que serán acometidas.

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

EP-10.2.4.3 ACCESIBILIDAD A PREDIOS

La accesibilidad a predios deberá garantizarse en todos los casos en los cuales ello sea posible. Cuando las condiciones de la obra no permitan garantizar dicha accesibilidad se deberá proporcionar a los residentes y propietarios de viviendas y locales comerciales sitios de parqueo para su uso o el de sus clientes potenciales.

EP-10.2.4.4 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE LA OBRA

Se debe establecer previamente las rutas de entrada y salida a la obra, tanto de la maquinaria, equipos, vehículos, suministros y botada de escombros, con la aprobación de la Interventoría y del DATT. De acuerdo con el avance de obra se establecerán y señalarán los puntos de entrada y salida de volquetas, que deberán ser manejados por controladores de vía dotados de los elementos necesarios para el efecto con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios cuando se produzcan las maniobras correspondientes. Si es necesario se deberá solicitar al DATT el correspondiente acompañamiento y cualquier accidente causado por este movimiento será de total responsabilidad del contratista de obras.

EP-10.2.4.5 PARADEROS PROVISIONALES

Los paraderos provisionales se encuentran señalizados en los planos de señalización de tercer nivel para cada una de las fases constructivas. En ellos se puede observar que deben ser demarcados y disponer de señales verticales que les permitan a los usuarios identificarlos con claridad.

	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RUTAS PRECARGAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

EP-10.2.5 Justificación de los tiempos.

EP-10.2.5.1 Ruta Crítica: Suministro de Concreto y vaciado de losas

- Es de obligatorio cumplimiento que contratista, debe tener en todos los frentes de trabajos, como mínimo un turno de ocho (8) horas.
- Todo el concreto que se usará durante la construcción, será producido en centrales de mezclas.

Parte de la ruta crítica de la rehabilitación, la constituye la fundida del pavimento, ya que la mayor intervención tanto en cantidades como económica será por este, cualquier otro rendimiento que se requieran en el resto de actividades se incrementara aumentando las cuadrillas y frentes de trabajo.

A continuación se muestra la siguiente tabla de soporte de cálculos de rendimientos de suministro y fundida de pavimentos, la cual se indica a nivel informativo y no será objeto de razón alguna para reclamaciones por parte del Contratista, quien deberá contar con sus propios análisis al respecto.

	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL.	ANEXO E-1	
	ESPECIFICACIONES PARA EL CRONOGRAMA DE OBRAS RUTAS COMPLEMENTARIAS	Fecha : MARZO-2018	

Cuadro 10.2. Cálculos estimados de rendimientos
CALCULOS ESTIMADOS DE RENDIMIENTOS
ITEM CRITICO: FUNDIDA DE PAVIMENTO


Días hábiles de Obra	365	Días
Tiempo final de Fraguado	28	Días
Tiempo emergente de fraguado	7	Días
Rendimiento mínimo/día	60	M3/día
Rendimiento máximo/día	90	M3/día
Días hábiles mes	24	días
Total Proyecto	13	Meses
Actividades Preliminares	1	Meses
Ejecución total de obra	12	Meses
Total Ruta Crítica	12	Meses
Capacidad por mixer	8	M3
Cantidad de Mixer requeridos por día de fundida	12	U Promedio

El contratista deberá actualizar las capacidades de planta y verificar los rendimientos al momento de presentar su oferta.

Transcaribe se reserva el derecho de establecer el cronograma de obra en aras de que la intervención se realice de la mejor manera, pudiendo con este agilizar la entrega de las rutas precargas las cuales son el complemento para la operación del Tráfico correspondiente al sistema y la circulación general de vehículos.

Una vez Transcaribe defina el cronograma de obras este deberá ser cumplido a cabalidad por el contratista de obra.

DOCUMENTO ELABORADO POR:


 JORGE LUIS ZAPATA CASTILLA
 INGENIERO CIVIL


 RAMON DIAZ GARCIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA